


Generisk arbeidsrutine					
Nr.: 7.a.11					
7.a.11: Audiofrekvent sporfelt TI21					
<i>Arbeidsbeskrivelse</i>	Type RV	Intervall	Myndighets nivå	Utløsende krav	Dokument referanse:
Kontroller koblinger på TU. Se for øvrig leverandørens dokumentasjon som beskrevet i JD 551, kap. 7.I.	TK-V	12	L		
Kontroller dropshunt	TK-V	12	L		
Bytt sporfeltreleene (Westinghouse)	TK-V	72	L		