

Aktivitets ID:	Aktivitetstittel:	Rolle:
FB26/DR21	FB26/DR21 Arbeidsbeskrivelse for etabler montasje- og kontrollmappe - signal	Prosjektingeniør signal
1.0 Hensikt og omfang:		
Hensikten med denne aktiviteten er å etablere montasje- og kontrollmappe som inneholder all nødvendig dokumentasjon for å gjennomføre montasje- og kontrollaktiviteter ved nykonstruksjon og endring i eksisterende signalanlegg		
2.0 Outputdokumenter:		
Følgende dokumenter produseres i aktiviteten: <ul style="list-style-type: none"> • Montasjemappe • Kontrollmappe 		
3.0 Inputdokumenter:		
Generelt for begge mapper: <ul style="list-style-type: none"> • Tegningsliste • Anleggsdokumentasjon (teknisk og trafikal) • Beskrivelse for bygging (dersom dette er utarbeidet) • Kopi av godkjenningsbrev og avviksløgg fra godkjenning for bygging (GFB) • Kopi av godkjenningsbrev fra Kunde og trafikk (TTG) • Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk ferdigbehandlet av Teknologi Spesielt for kontrollmappen: <ul style="list-style-type: none"> • Prøveprotokoller • Frigivelsesdokument (ved programvarebaserte systemer) • Kopi av tillatelsesbrev fra Statens Jernbanetilsyn (SJT) • Sjekklister for alle aktuelle objekter som skal kontrolleres 		
4.0 Oppgavebeskrivelse:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sett sammen alle input-dokumenter i en montasjemappe og en kontrollmappe. 2. Tegninger og dokumenter skal være i siste gyldige versjon. 3. Tegningsliste, anleggsdokumentasjon og prøveprotokoller skal være stemplet og signert av godkjennende instans 4. Anleggsdokumentasjon skal være påført kontrollstempel (se TRV Signal/Kontroll/Generelle krav 3.1) 		

Revisjonsoversikt

Rev nr	Dato	Hovedendring
000	21.11.2018	Etablert første gang ifm synergi 452256