Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/7 Betongkonstruksjoner (VISER GENERELT TIL VEDLAGT BAKGRUNNSDOKUMENT FOR UTFYLLENDE VURDERINGER)

TRV:XXXXX NYTT EF (NY særskilt henvisning til N400 kapittel 8 i 7 Betongkonstruksjoner. Merk gjeldende henvisning til N400 i TRV generelt ved den generelle henvisningen i TRV:08125).

TRV:05875 FJERNES EF (Det stilles allerede dette kravet gjennom TRV:08125 og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05877 FJERNES/FLYTTES EF (Det stilles allerede dette kravet gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8, samt NS-EN 1991, se 5 Laster/ 1 Hensikt og omgang. Koordineres med stål delkapittelet).

TRV:05878 FJERNES EF (Det stilles allerede dette kravet gjennom andre TRV-Krav-ID (viser til bakgrunnsdokument) og NS-EN 1991 + NS-EN 1992).

TRV:05879 FJERNES EF (Tematikken ivaretas og behandles videre i TRV:04563 og TRV:04564 (6 Fundamentering)).

TRV:05880 BEHOLDES EF (Kravtittel tilføyes).

TRV:05881 FJERNES EF (Ufullstendig og upresis, ellers ivaretatt i NS-EN 1990).

TRV:05882 FJERNES EF (Det stilles allerede dette kravet gjennom andre TRV-Krav-ID TRV:04844).

TRV:05883 FJERNES EF (Det stilles allerede dette kravet gjennom andre TRV-Krav-ID TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05884 FJERNES EF (Betongresept, minimumsarmering og særskilt vurdering av rissvidde ivaretas gjennom bruk av N400 (TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8) og NS-EN 1992).

TRV:05885 BEHOLDES EF (Kravtittel tilføyes).

TRV:05886 FJERNES EF (Det stilles allerede dette kravet gjennom bruk av TRV:08114 (generelt krav på bruk av eurokoder).

TRV:05887 BEHOLDES EF (Kravtittel tilføyes).

TRV:05888 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05889 FJERNES EF (Feilretting, omfaringslengder ivaretas gjennom bruk av N400 (TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8) og NS-EN 1992 TRV:08114 (generelt krav på bruk av eurokoder).

TRV:05890 FLYTTES EF (Omformuleres og flyttes til Delkap. 4 (JMH bistår). Se også TRV:05927, TRV:05289 og TRV:05290).

TRV:05891 FLYTTES EF (Flyttes til Delkap. 4 (JMH BISTÅR). Se også TRV:05456 (stålkapitlet) og TRV:05288 (samvirkekapitlet)).

TRV:05892 FLYTTES EF (1.st setning flyttes til Delkap. 4 (JMH BISTÅR). Resten fjernes (ivaretatt gjennom generelt bruk av N400 (Pkt. 3) ved henvisning i TRV:08125)). Behandles sammen med TRV:05891).

TRV:05893 FJERNES EA (Uhensiktsmessig generalisert i TRV ift. opprinnelig krav fra HB185 1996 der krav på direkte adkomst var tilknyttet til nødvendig mannhull for tilgang og dermed indirekte tilknyttet med hulrom av store nok dimensjoner som ville tillatt adkomsten).

TRV:05894 FJERNES EA (Utdatert formulering og omfang ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. For bruoverbygning ivaretatt av TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8. For kraftoverføring i generelt alle konstruksjonsdelene ivaretatt av NS-EN 1992).

TRV:05895 FJERNES EA (Utdatert formulering og omfang ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. For bruoverbygning ivaretatt av TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8. For kraftoverføring i generelt alle konstruksjonsdelene ivaretatt av NS-EN 1992).

TRV:05896 FJERNES EF (Det stilles allerede dette kravet gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05897 OMFORMULERES EA (pga. FJERNING av setning om fall 2% på overside fundament som overstyrer dagens strengere og mer hensiktsmessig krav i N400 (4%)).

TRV:05898 FJERNES EA (Utdatert formulering og omfang ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. For kraftoverføring ivaretatt av NS-EN 1992 i generelt alle konstruksjonsdelene).

TRV:05899 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400Det stilles allerede dette kravet gjennom TRV:08125 og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05900 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05901 FJERNES EA (Utdatert ift. N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med gjeldende N400, der kravet har blitt fjernet fra).

TRV:05902 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Minimumsarmeringsmengder ivaretatt av NS-EN 1992 og oppdaterte krav gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05903 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Minimumsarmeringsmengder ivaretatt av NS-EN 1992 og oppdaterte krav gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05904 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05905 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05906 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05907 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05908 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Oppdatert krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8. Avstand ferdig pel til kant fra 500mm til 400mm + toleranse).

TRV:05909 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Minimumsarmeringsmengder ivaretatt av NS-EN 1992 og oppdaterte krav gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05910 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Minimumsarmeringsmengder ivaretatt av NS-EN 1992 og oppdaterte krav gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05911 FJERNES EA (Harmonisering med krav i N400. Krav i N400 ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8. Kravet blir strengere ved tørrstøp, avstand fra 30 mm til 50 mm).

TRV:05912 FJERNES EA (Harmonisering med krav i N400. Krav i N400 ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8. Lempes på kravet ved undervannstøp, avstand fra 100 mm til 50 mm).

TRV:05913 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes og kraveteksten omformuleres).

TRV:05914 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05915 FJERNES EF (Feilretting forankringslengder. Feilretting krav til betong underlag, feil henvisning og utdatert krav ift. N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Ivaretatt av NS-EN 1992 (forankringslengder), samt oppdaterte krav gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05916 FJERNES EF (Utdatert formulering ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Oppdatert krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05917 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Minimumsarmeringsmengder ivaretatt av NS-EN 1992 og oppdaterte krav gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05918 FJERNES EF (Krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05919 FLYTTES EF (Flyttes til 7 Betongkonstruksjoner/5.1 Generelt. Kravtittel tilføyes).

TRV:05920 FJERNES EF (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Oppdatert krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05921 FLYTTES EF (Flyttes til 6 Fundamentering/ 6.3 Støttemurer og landkar- rett under TRV:04617. Kravtittel tilføyes).

TRV:05922 FLYTTES EF (Flyttes til 4 Generelle krav/ 3.8 Bruavslutning enten kun kravtekst til TRV:04862 eller med beholdt krav ID. Kravtittel tilføyes. JMH bistår).

TRV:05923 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Oppdatert krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8. Kravet på helning for vannavrenning blir strengere fra 2% til 4%).

TRV:05924 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05925 BEHOLDES EF (Kravtittel tilføyes).

TRV:05926 BEHOLDES EF (Kravtittel tilføyes).

TRV:05927 FLYTTES EF (Omformuleres og flyttes til Delkap. 4 Generelle tekniske krav for å understreke dette kravet i eget regelverk. Se også TRV:05890, TRV:05289 og TRV:05290. (JMH bistår). Se oppdatert bakgrunnsdokument med **Tilføyelse/Rettelse** etter ferdig SK. Kravtittel tilføyes).

TRV:05928 FJERNES EF (Kan lede til mistolkning ift. adoptert krav i N400. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8. Gjelder alle konstruksjonsdelene, ikke kun Bruoverbygning (avsnittet som kravet ligger under i vårt TRV) bortsett fra unntak angitt i N400 krav 8.7.1-6).

TRV:05929 FJERNES EF (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Oppdatert krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05930 FJERNES EA (Utdatert ift. videreutviklet krav i N400, der kravet kommer opprinnelig fra. Harmonisering med videreutviklet krav i N400. Oppdatert krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05931 FJERNES EF (Feil. Gjelder generelt, ikke kun strekkpåkjente snitt. Krav ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05932 OMFORMULERES EF (Formuleres på samme måte som på Stål delkapittelet, se bakgrunnsdokument. Kravtittel tilføyes).

TRV:05933 OMFORMULERES EF (Formuleres på samme måte som på Stål delkapittelet, se bakgrunnsdokument. Kravtittel tilføyes).

TRV:05934 FJERNES EF (Overflødig. Ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8).

TRV:05935 FJERNES EA (Feilretting og kravendring. Ivaretatt gjennom TRV:08125 generelt og gjennom særskilt henvisning til N400 kapittel 8, se bakgrunnsdokument).

TRV:05936 OMFORMULERES EF (prEN 10138, se bakgrunnsdokument. Kravtittel tilføyes).

TRV:05937 BEHOLDES EF (Inntil videre (bør undersøkes nærmere). Kravtittel tilføyes).

TRV:05938 FJERNES EF (Vurdert til å ikke gi noe særlig tilleggsverdi for brukeren).

TRV:05939 OMFORMULERES EF (Betegnelse kontrollklasse utdatert. Kravtittel tilføyes).

TRV:05940	FJERNES	EF (Dekt av TRV:05933 med ny formulering).
TRV:05941	BEHOLDES	EF (Kravtittel tilføyes).
TRV:05942	BEHOLDES	EF (Kravtittel tilføyes).

Følgemerknader etter ferdig SK av JMH 05.02.2026 (mest relevant i rødt)

MERKNAD 1 til 1 Hensikt og omfang

MERKNAD 1 og 2 til 2 Dimensjonerende materialfasthet

MERKNAD 2 til 3.2 Bruddsgrensetilstanden

MERKNAD 1 til 4 Armeringsregler

MERKNAD 1 til 4.2 Spennarmering

MERKNAD til TRV:05888 (kravet må nok beholdes inntil videre)

MERKNAD 1 til 5.1 Generelt

MERKNAD til TRV:05894 (fjerning bør tas som kravendring)

MERKNAD til TRV:05895 (fjerning bør tas som kravendring)

MERKNAD til TRV:05900 (beholdes inntil videre)

MERKNAD til TRV:05904 (beholdes inntil videre)

MERKNAD til TRV:05905 (beholdes inntil videre)

MERKNAD til TRV:05906 (beholdes inntil videre)

MERKNAD til TRV:05907 (beholdes inntil videre)

MERKNAD til TRV:05908 (fjerning bør tas som kravendring)

MERKNAD til TRV:05914 (beholdes inntil videre)

MERKNAD 1 TIL TRV:05927 (tilføyelse/rettelse)

MERKNAD 1 TIL TRV:05930 (tas som kravendring)

MERKNAD TRV:05932 (formuleres på tilsvarende måte som foreslått på Stål delkapittelet)

MERKNAD til TRV:05933 (følgemerknad og forslag omformulering)

MERKNAD til TRV:05935 (følgemerknad, tas som kravendring kan tolkes som frivalg av kamstål klasse, men kravet inneholder feil også)

MERKNAD TRV:05940 (følgemerknad, kravet fjernes da det betraktes dekt av TRV:05933, men da noe omformulert)

MERKNAD TIL 6.5 Etterbehandling (følgemerknad, overskriften beholdes likevel)

MERKNAD TIL TRV:05941 (NY foreslått kravtittel ifm. Følgemerknad til 6.5 Etterbehandling)