1 KRAV TIL ANLEGGSDOKUMENTASJON VED OMBYGGING/NYBYGGING AV HØYSPENT-ANLEGG.....2
1.1 Generelt.....2
1.2 Dokumentasjon - bygging/prosjektering 2

1 KRAV TIL ANLEGGSDOKUMENTASJON VED OMBYGGING/NYBYGGING AV HØYSPENT-ANLEGG

1.1 Generelt

Tabell 2a.1 viser eksempel på generell dokumentasjon som kan inngå i sluttdokumentasjonen for alle kontrakter:

Tabell 2a.1 Eksempel på generell dokumentasjon - alle kontrakter

Beskrivelse	**Digitalt format**
Sluttdokumentasjonsindeks med brukerveiledning	Word
Leverandørens KS- prosedyrer	Word
Indeks for endringsordrer og avviksmeldinger	Word
Fullstendig dokumentoversikt	Word/Excel
Liste over entreprenører, underentreprenører, leverandører etc.	Word/Excel
Sluttrapport med • Oppdatert bemanningsplan • Oversikt over kostnadsutviklingen av arbeidet. Utviklingen vises for hovedkontrakt, massereguleringog endringsordre. • HMS-rapport.	Word/Excel
Miljøvurderinger	Word
Inspeksjonsprotokoller	Word
Ferdigbefaringsrapport	Word
BYGGHERRENS SLUTTRAPPORT	Word

1.2 Dokumentasjon - bygging/prosjektering

Tabell 2a.2 Dokumentasjon som kan inngå i sluttdokumentasjonen

Beskrivelse	**Digitalt format**
Generelt	
Oversiktsplaner	DWG/DXF Quadri-base
Sporplaner	DWG/DXF Quadri-base
Koblingsskjema	Word - DWG/DXF Quadri-base
Returskjema	DWG/DXF Quadri-base
Jordingsplan	
Kabelplan for kabler til fjernstyrte brytere (skjematisk)	
Kabelplan for sterkstrømanlegg (skjematisk og geografisk)	
Spesifikasjoner	
Isolatorer	Word
Vern (overspenningsvern)	Word
Sikringer	Word

Trafoer (sugetrfo, reservetrafo, 1000V-trafo)	Word
Endemuffer, skjøter og kabler	Word
Kontaktråd, bæreline og hengetråd	Word
KL-brytere	Word
Manøvermaskiner	Word
Understasjoner til KL-brytere	Word
Sub-understasjoner til KL-brytere	Word
Diverse	
Hengetrådtabeller	
Mastetabeller	
Utliggertabeller	
Hvilket system som er bygd og strekk i kN	Word
Åkskisser	DWG/DXF
Kortslutningsberegning for sterkstrømsanlegget	
Materiallister for parsellen med bestillingsnr. (f.nr. - el.nr.)	