1 SLUTTDOKUMENTASJONENS INNHOLD 2
1.1 Generelt 2
1.2 Sluttdokumentasjon for sporarbeider 2

1 SLUTTDOKUMENTASJONENS INNHOLD

1.1 Generelt

Tabell 2.a.1 viser eksempel på generell dokumentasjon.

Tabell 2.a.1 Eksempel på generell dokumentasjon

Beskrivelse	**Digitalt format**
Sluttdokumentasjonsindeks med brukerveiledning	Word
Leverandørens KS- prosedyrer	Word
Indeks for Endringsordrer og Avviksmeldinger	Word
Fullstendig dokumentoversikt	Word/Excel
Liste over entreprenører, underentreprenører, leverandører etc.	Word/Excel
Sluttrapport med • Oppdatert bemanningsplan • Oversikt over kostnadsutviklingen av arbeidet. Utviklingen vises for hovedkontrakt, masseregulering og endringsordre. • HMS-rapport.	Word/Excel
Miljøvurderinger	Word
Inspeksjonsprotokoller	Word
Ferdigbefaringsrapport	Word
BYGGHERRENS SLUTTRAPPORT	Word

1.2 Sluttdokumentasjon for sporarbeider

For bygging av spor skal Sporentreprenøren utarbeide en teknisk sluttrapport som viser anleggets kvalitet. Tabell 2.a.2 viser forslag til sluttdokumentasjonen.

Tabell 2.a.2 Eksempel på sluttdokumentasjonens innhold for sporarbeider

Beskrivelse	**Digitalt format**
Planer	
Registreringer, kartlegging	Div.
Linje- og utsettingsberegninger/datalister	Stikningsrapport
Profiler og Detaljer	
Fundamenter, Sporsystemer, tester av materialkvalitet	Teknisk Sluttrapport
Utstyr, vedlikehold	
Befestigelse - Fjærer, øvrig	Teknisk Sluttrapport
Øvre Ballastlag Pukk 25 - 63 mm, Materialrapport, Nivellement	Teknisk Sluttrapport
Sveising - kontroll, Nøytralisering og sluttsveising	Teknisk Sluttrapport
Justering og stabilisering, Målevognskjøring	Teknisk Sluttrapport
Øvrig vedlikehold / Sliping, øvrig	Teknisk Sluttrapport
Spor på bruer	Teknisk Sluttrapport
Reservedelslister **(leveres av leverandør)**	Teknisk Sluttrapport
Produktsertifikater **(leveres av leverandør)**	Teknisk Sluttrapport

Sluttrapporten skal også inkludere HMS- rapport som skal bestå av:

- Årsrapporter HMS (statistikk over uønskede hendelser, med stedsangivelser, etc..)
- HMS- Dokumentasjon for anlegget (iflg. ny Byggherreforskrift) skal inneholde “informasjon om de forhold som her betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider”.