

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
541				Noen vedlegg finnes som word-dokumenter med link i kapitlet.	Lettere å benytte skjemaer som finnes som vedlegg.
alle	1			Oppdatert tekst i henhold til JBV's organisasjon	Ingen
alle	2	4	6	Godkjenning av tekniske komponenter og systemer	Tekniske kravspesifikasjoner skal følges. Noen avsnitt i kap 2 har fått ny nummerering.
alle	2	5	7	Kompetanse. Krav til kompetanse for utførende enhet innført i eget underavsnitt 5.2.	Oppdragsgiver skal forvise seg om at prosjekterende og utførende enheter har tilstrekkelig kompetanse.
alle	2	6	8	Dokumentasjon. Setter generelle overordnede krav til dokumentasjon, og stiller konkrete krav til prosjekterende og utførende (entreprenør) med tanke på å dokumente/garantere utført arbeid. Stiller konkrete krav til eier om å oppbevare og vedlikeholde dokumentasjon, samt at BDB skal benyttes.	Oppfølging av prosjekterende og utførende.
541	2	3.2		Lagt til henvisning til EN 50119 og EN 50149.	Henvisning til internasjonale standarder.
541	2			Nytt vedlegg 2.b, samsvarserklæring.	Skjema for samsvarserklæring.
541	3	4.4	15	Symbol for skillebryter med skinnejord rettet opp.	Riktig symbol.
541	4	6.1.1	7	Krav til fundamentprotokoll lagt til som vedlegg 4.c.	Etablering av fundamentprotokoll.
541	4	6.4	9	Krav spesifisert.	Ingen krav til hvordan en kortslutningsprøve skal utføres.
541	4	6.7	10	Inført krav om at enhet for innstilling av vern skal varsles ved endring i impedans. Endret krav til når impedansmåling skal gjøres på nytt etter 1. gangs overtagelse.	Riktig enhet varsles. Riktig vurdering av behov for ny måling.
541	4	6.2.2	8	Henvisning rettet fra JD 541 til JD 542.	Riktig henvisning.
541	7	2.3.1	6	Innført krav om klatrevern i henhold til FEA-F. Krav om klatrevern innenfor ytre sporveksel på stasjoner samt nær holdeplasser, lastespor og nær planoverganger.	Klatrevern i henhold til offentlige forskrifter.
541	7	1	2	Hensikt og omfang skrevet om.	Ingen
541	7	6.4	11	Presisert krav til fundamentprotokoll samt henvist til vedlegg 4.c.	Klarere krav.
541	4.a og 4.b			Kontroll av klatrevern tatt inn i vedleggene som en del av sluttkontrollen.	Oppfølging av utførende.

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
541	8	5	6	Legging av kabler på/i åk og master. Tilført henvisning til JD 542.	Presisering av krav.
541	8 9 10			Kapitlene slått sammen. Tekst under hensikt og omfang redigert. Innholdssidene for hovedbok og vedlikehold oppdatert.	Færre kapitler og bedre oversikt.
541	12			Kapitlet fjernet da det aldri har hatt noe innhold.	Ingen.
541	15			Kapitlet fjernet da det aldri har hatt noe innhold.	Ingen